

ARCH. FEDERICO CORDELLA

via N. Sauro, 33 - 80040 Striano (Na) Tel./Fax 081 - 8276671



Comune di ROCCARAINOLA - Provincia di Napoli -

PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI: " RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO MONUMENTALE ED ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO, PALAZZO BARONALE ED AREE CIRCOSTANTI " II° LOTTO DI COMPLETAMENTO I° STRALCIO	DATA PROGETTO: Luglio 2009
	DATA REVISIONE: Agosto 2012

TITOLO ELABORATO: Elenco prezzi	Allegato e
	Scala:

IL PROGETTISTA: Arch. Federico Cordella	Il Resp. del procedim.:
	Il Sindaco:

Elenco Prezzi

LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO MONUMENTALE DEL CASTELLO, PALAZZO BARONALE ED AREE CIRCOSTANTI

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	U.05.10.230.A	<p>Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari</p> <p>Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi</p> <p>-----</p> <p>Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale...rada, mediante rimozione di materiale depositatosi</p> <p>Al m² Euro 0/56</p>	m ²	€ 0,56
2	U.05.10.240.A	<p>Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio</p> <p>Pulizia di cunette</p> <p>-----</p> <p>Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di m...i, la ramazzatura ed il lavaggio</p> <p>Pulizia di cunette</p> <p>Al m² Euro 0/60</p>	m ²	€ 0,60
3	U.05.10.260.A	<p>Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio</p> <p>Pulizia di scarpate ed elementi accessori</p> <p>-----</p> <p>Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle st... lavaggio</p> <p>Pulizia di scarpate ed elementi accessori</p> <p>Al m² Euro 0/60</p>	m ²	€ 0,60
4	U.05.10.70.A	<p>Demolizione di fmisto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m</p> <p>Demolizione di misto cementato</p> <p>-----</p> <p>Demolizione di fmisto cementato di qualsiasi tipo,...za massima di 5000 m</p> <p>Demolizione di misto cementato</p> <p>Al m³ Euro quattordici/83</p>	m ³	€ 14,83
5	U.05.20.10.A	<p>Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:</p> <p>Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:</p> <p>per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>-----</p> <p>Formazione di rilevato secondo le sagome prescritt... 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>Al m³ Euro sei/35</p>	m ³	€ 6,35

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
6	A.P. 01	<p>OPERE A VERDEFormazione di cunetta rinverdita secondo le tecniche tipiche dell'ingegneria naturalistica, mediante applicazione di geostuoia sulla canaletta preconfigurata e successiva predisposizione di drenaggi per lo scolo delle acque meteoriche.</p> <p>-----</p> <p>OPERE A VERDEFormazione di cunetta ...ggi per lo scolo delle acque meteoriche. Al m Euro tredici/80</p>	m	€ 13,80
7	A.P. 02	<p>OPERE STRADALI Pavimentazione ecologica costituita da stabilizzanti naturali che sfruttano l'umidità del terreno per l'idratazione degli ossidi di cui è costituita, dello spessore medio di almeno cm.10 da comporre in sito con idonea miscela di terra, acqua e cemento pigmentato preconfezionato, secondo il dosaggio stabilito dalle prove di laboratorio in base alle caratteristiche fisico-chimico-meccaniche del terreno naturale locale.</p> <p>-----</p> <p>OPERE STRADALI Pavimentazione ecolo...-meccaniche del terreno naturale locale. Al mq. Euro sei/80</p>	mq.	€ 6,80
8	U.09.50.90.A	<p>Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 3-20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.30 1.20 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: - l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo-climatiche della stazione; - Piantagioni di alberi</p> <p>-----</p> <p>Fornitura e messa a dimora di arbusti autoctoni da...limatiche della stazione; - Piantagioni di alberi cad Euro quindici/10</p>	cad	€ 15,10
9	U.09.10.10.A	<p>Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed ogni altro onere e magisterio. Esclusi gli eventuali ponteggi e piani di lavoroRimozione di apparati radicali</p> <p>-----</p> <p>Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso...gi e piani di lavoroRimozione di apparati radicali Al m² Euro tre/18</p>	m²	€ 3,18
10	E.01.50.20.A	<p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
11	E.01.50.40.A	<p>disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta</p> <p>-----</p> <p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di m...ca autorizzata controllata di materiali di risulta Al m³ Euro venticinque/68</p>	m³	€ 25,68
12	E.01.50.50.A	<p>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro</p> <p>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta</p> <p>-----</p> <p>Movimentazione nell'area di cantiere di materiali ...ione nell'area di cantiere di materiali di risulta Al m³ Euro cinque/54</p>	m³	€ 5,54
13	E.01.50.60.A	<p>Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m</p> <p>Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m</p> <p>-----</p> <p>Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi na...tura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Al m³ Euro quaranta/10</p>	m³	€ 40,10
14	E.01.60.10.C	<p>Sovrapprezzo alla scarriolatura Sovrapprezzo alla scarriolaturaper ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m</p> <p>-----</p> <p>Sovrapprezzo alla scarriolatura Sovrapprezzo alla s...laturaper ogni 10 m o frazione, oltre i primi 50 m Al m³ Euro due/86</p>	m³	€ 2,86
15	E.01.60.20.D	<p>SMALTIMENTISmaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materale da scavo aciutto con trovanti superiori a 0,20 m</p> <p>-----</p> <p>SMALTIMENTISmaltimento di materiale da scavo asciuu...e da scavo aciutto con trovanti superiori a 0,20 m Al m³ Euro uno/33</p>	m³	€ 1,33
15	E.01.60.20.D	<p>SMALTIMENTISmaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		<p>tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07</p> <p>-----</p> <p>SMALTIMENTOSmaltimento di materiale da demolizioni... con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 Al t Euro dodici/29</p>	t	€ 12,29
16	U.09.10.20.A	<p>Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresa l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), e compreso l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori; compreso carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattutoPulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infes</p> <p>-----</p> <p>Pulizia di parete con il taglio di piante e di tut...n il taglio di piante e di tutta vegetazione infes Al m² Euro sei/47</p>	m²	€ 6,47
17	U.09.10.30.A	<p>Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori). Compreso il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. Da applicare all'intera superficie della parete da consolidarePreparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione</p> <p>-----</p> <p>Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricop...ete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione Al m² Euro tredici/06</p>	m²	€ 13,06
18	A.P. 04	<p>OPERE DI RESTAURO Revisione e restauro di sommità murarie, già diserbate, con reimpiego degli elementi litoidi originali sconnessi ed integrazione degli elementi eventualmente mancanti, reperibili a piè d'opera, e malta idraulica realizzata con calce e pozzolana, compresa la asportazione della malta degradata e successiva reintegrazione della stessa e stilatura dei giunti, per larghezze di muro non superiori a cm 80, compreso</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
19	A.01.200.a	<p>l'avvicinamento del materiale dal sito di stoccaggio, la movimentazione orizzontale o verticale del materiale di risulta fino al sito di carico per il trasporto a discarica. Il tutto realizzato a completa regola d'arte.</p> <p>-----</p> <p>OPERE DI RESTAURO Revisione e resta...tto realizzato a completa regola d'arte. Al mc Euro sessantatre/44</p> <p>Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto fino alla profondità di mt 2,00</p> <p>-----</p> <p>Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano ... del materiale di rifiuto fino alla profondità di mt 2,00 Al mc Euro centocinquantotto/88</p>	mc	€ 63,44
20	A.01.400.a	<p>Rinterro di terreno, precedentemente asportato, secondo le prescrizioni del CsdA, mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte</p> <p>-----</p> <p>Rinterro di terreno, precedentemente asportato, secondo l ... e pistonatura, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte Al mc Euro undici/18</p>	mc	€ 158,88
21	A.06.001.a	<p>Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici orizzontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa imbibizione per mezzo d'impacchi da formulare composto d'alghicida, fungicida, battericida, tensiattivo, adesivizzante, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica. Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto</p> <p>-----</p>	mc	€ 11,18

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
22	A.06.100.b	<p>Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e liche ... arica. Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto Al mql Euro sessantadue/56</p>	mql	€ 62,56
	A.06.100.b	<p>Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura da primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connesure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5 antica di qualsiasi genere ----- Restauro di muratura antica per integrazione di cavità p ... , per una profondità di cm 0,5 antica di qualsiasi genere Al mq Euro centonovantasette/94</p>	mq	€ 197,94
23	A.07.020.a	<p>Ricucitura di lesioni in muratura di tufo, mediante scuci e cucì, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di intervento, la ricostruzione con nuovi conci di tufo sagomati e sbozzati a mano ed allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ----- Ricucitura di lesioni in muratura di tufo, mediante scu ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al mc Euro cinquecentotrentacinque/94</p>	mc	€ 535,94
24	A.07.080.a	<p>Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,50 e larghezza fino a cm 80, realizzata con tavolone di legno di castagno stagionato dello spessore non inferiore a cm 7, trattato con antiparassitario, e tavelloni armati con ferri tondi per c.a. in acciaio inox 304, saturati nelle cavità con malta di cemento, con soprastante arco in muratura di tufo posti in opera con malta di calce idraulica naturale e pozzolana, compresi tagli nella muratura a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni; compreso la rimozione della parte di muratura da sostituire con recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obbligata per la realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ----- Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,50 e ... corre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al n Euro millecinque/55</p>	n	€ 1 005,55
25	A.10.010.a	<p>Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di erbicida, estirpazione in profondità di radici di</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		<p>piante infestanti, e rimozione manuale di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi</p> <p>-----</p> <p>Pulizia da radici e microrganismi: disinfezione median ... d eterotrofi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi Al mq Euro ventinove/41</p>	mq	€ 29,41
26	A.24.050.a	<p>Potatura di alberi eseguita con mezzi meccanici idonei, piattaforma aerea o altra attrezzatura consentita dalla normativa, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica alti fino a 10 mt</p> <p>-----</p> <p>Potatura di alberi eseguita con mezzi meccanici idonei, ... esclusione della tassa per la discarica alti fino a 10 mt cad Euro settantasei/81</p>	cad	€ 76,81
27	P.01.10.10.b	<p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno</p> <p>-----</p> <p>Recinzione provvisoria di cantiere di altezza no...osa con rete metallica zincata su paletti di legno Al m² Euro dodici/96</p>	m²	€ 12,96
28	P.03.10.30.a	<p>Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione</p> <p>-----</p> <p>Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi...ro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione Al m² Euro due/95</p>	m²	€ 2,95
29	P.03.10.90.a	<p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione</p> <p>-----</p> <p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole ...superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione Al m² Euro cinque/62</p>	m²	€ 5,62
30	P.03.10.90.b	<p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°</p> <p>-----</p> <p>Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole ... superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1° Al m²/30gg Euro 0/36</p>	m²/30gg	€ 0,36
31	P.03.10.110.a	<p>Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche :</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
32	P.03.10.110.b	<p>larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettivaNolo per il 1° mese o frazione</p> <p>-----</p> <p>Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto d...di altezza effettivaNolo per il 1° mese o frazione Al m Euro sette/76</p>	m	€ 7,76
33	P.03.10.50.a	<p>Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettivaNolo per ogni mese dopo il 1°</p> <p>-----</p> <p>Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto d... di altezza effettivaNolo per ogni mese dopo il 1° Al m/30gg Euro 0/32</p>	m/30gg	€ 0,32
34	P.03.10.30.b	<p>Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in operaSchermatura antipolvere o antisabbia</p> <p>-----</p> <p>Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi... telo in operaSchermatura antipolvere o antisabbia Al m² Euro uno/66</p>	m²	€ 1,66
35	S.01.20.60.a	<p>Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservitaPer ogni mese o frazione dopo il 1°</p> <p>-----</p> <p>Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi...ficie asservitaPer ogni mese o frazione dopo il 1° Al m²/30gg Euro 0/26</p>	m²/30gg	€ 0,26
36	S.02.20.10.a	<p>Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redancesLunghezza fune fino a 10 m</p> <p>-----</p> <p>Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norm..., moschettoni e redancesLunghezza fune fino a 10 m Al cad/30g Euro tre/83</p>	cad/30g	€ 3,83
36	S.02.20.10.a	<p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		<p>autoestinguento, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese</p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguento, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese</p> <p>-----</p> <p>Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da ...o. Montaggio e nolo per il 1° mese</p> <p>cad Euro sessantacinque/66</p>	cad	€ 65,66
37	S.02.20.100.a	<p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguento, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguento, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguento. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio</p> <p>dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p> <p>-----</p> <p>Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, gu...iodimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm</p> <p>Al cad/30g Euro duecentosessantadue/22</p>	cad/30g	€ 262,22

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
38	S.03.10.10.a	<p>Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997Imbracatura con attacco dorsale</p> <p>-----</p> <p>Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati d...si del DLgs 10-1997Imbracatura con attacco dorsale</p> <p>Al cad/30g Euro tre/21</p>	cad/30g	€ 3,21
39	S.03.10.100.c	<p>Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997Crosta semplice EN 420-388</p> <p>-----</p> <p>Dispositivi per la protezione delle mani, dotati d...i sensi del DLgs 10-1997Crosta semplice EN 420-388</p> <p>Al cad/30g Euro uno/69</p>	cad/30g	€ 1,69
40	S.03.10.110.c	<p>Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3</p> <p>-----</p> <p>Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di...el DLgs 10-1997Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S3</p> <p>Al cad/30g Euro cinque/50</p>	cad/30g	€ 5,50
41	S.03.10.20.c	<p>Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiereIn PEHD con cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g</p> <p>-----</p> <p>Dispositivi per la protezione del capo, dotati di ... cuffie in ABS e tampone in poliuretano peso 600 g</p> <p>Al cad/30g Euro uno/63</p>	cad/30g	€ 1,63
42	S.03.10.30.b	<p>Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166In policarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto</p> <p>-----</p> <p>Dispositivi per la protezione del volto, dotati di...arbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto</p> <p>Al cad/30g Euro uno/83</p>	cad/30g	€ 1,83
43	S.03.10.40.g	<p>Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliariPanoramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1</p> <p>-----</p> <p>Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati ...oramico monopezzo, a norma EN 166, classe ottica 1</p> <p>Al cad/30g Euro 0/60</p>	cad/30g	€ 0,60
44	S.03.10.50.3	<p>Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
45	S.03.10.60.c	<p>conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 352Inserti con cordoncino con tappi modellabili ipoallergici SNR 33dB</p> <p>-----</p> <p>Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati d...oncino con tappi modellabili ipoallergici SNR 33dB Al cad/30g Euro 0/15</p>	cad/30g	€ 0,15
46	S.03.20.10.c	<p>Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucaleFacciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP2S</p> <p>-----</p> <p>Dispositivi per la protezione delle vie respirator...rante per polveri solide anche nocive classe FFP2S Al cad/30g Euro 0/89</p>	cad/30g	€ 0,89
47	S.04.10.10.a	<p>Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoroArmadietto per cantieri fino a 6 addetti</p> <p>-----</p> <p>Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n... di lavoroArmadietto per cantieri fino a 6 addetti cad Euro due/17</p>	cad	€ 2,17
48	S.04.10.20.b	<p>Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m</p> <p>-----</p> <p>Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attua...angolareSfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m cad Euro quattro/90</p>	cad	€ 4,90
49	S.04.10.30.b	<p>Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m</p> <p>-----</p> <p>Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attu...lo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m cad Euro sette/68</p>	cad	€ 7,68
49	S.04.10.30.b	<p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m</p> <p>-----</p> <p>Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attua...angolareSfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m cad Euro sette/15</p>	cad	€ 7,15
50	S.04.10.40.c	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
51	S.04.10.50.c	<p>493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m ----- Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al ...angolareSfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m cad Euro cinque/83</p>	cad	€ 5,83
52	L.05.40.10.b	<p>Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m ----- Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al ...angolareSfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m cad Euro cinque/32</p>	cad	€ 5,32
52	L.05.40.10.b	<p>Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimeroScaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimerotripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA ----- Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secon...rova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA cad Euro trecentoquattro/63</p>	cad	€ 304,63
53	L.01.70.70.j	<p>Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3 -Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Potere di interruzione differenziale: 6 kA -Corrente nominale differenziale: 0,03 A -Corrente di guasto alternata -Caratteristica di intervento magnetico C -Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3 -Grado di protezione sui morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
54	U.04.10.10.a	<p>(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC"4P; In=40÷63 A; 4m; AC</p> <p>-----</p> <p>Fornitura e posa in opera di interruttore automati...nto differenziale "A" o "AC"4P; In=40÷63 A; 4m; AC cad Euro duecentocinque/22</p>	cad	€ 205,22
55	U.04.20.40.b	<p>Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume resoRinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina</p> <p>-----</p> <p>Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata ...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina</p> <p>Al m³ Euro venticinque/89</p>	m³	€ 25,89
56	E.01.20.10.a	<p>Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 40x40 cm</p> <p>-----</p> <p>Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati ...ra compreso ogni onere e magistero Normale 40x40 cm cad Euro dieci/98</p>	cad	€ 10,98
57	E.01.20.20.a	<p>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)</p> <p>-----</p> <p>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di...eno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Al m³ Euro quattro/27</p>	m³	€ 4,27
58	U.05.10.180.A	<p>Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m:Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m:in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)</p> <p>-----</p> <p>Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per og...eno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Al m³ Euro uno/07</p>	m³	€ 1,07
58	U.05.10.180.A	<p>Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della fiamma</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
59	R.02.140.20.A	ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di f ----- Rimozione di opera di ringhiere e parapetti strada...i ringhiere e parapetti stradali in profilati di f Al kg Euro 0/15	kg	€ 0,15
60	U.06.10.10.A	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta ----- Trasporto a discarica autorizzata controllata di m...ca autorizzata controllata di materiali di risulta Al m³ Euro venticinque/68	m³	€ 25,68
60	U.06.10.10.A	Tavolo interamente in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Tavolo interamente in pino massiccio trattato ----- Tavolo interamente in pino massiccio trattato, str...rboso Tavolo interamente in pino massiccio trattato cad Euro trecentoundici/99	cad	€ 311,99
61	U.06.20.110.B	Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: Contenitore portarifiuti di forma circolare realizzato in calcestruzzo armato con graniglia di marmo, superficie esterna bocciardata, coperchio rialzato in ferro zincato e verniciato RAL, capacità 130 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 108 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata ----- Contenitore portarifiuti di forma circolare realiz... a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata cad Euro quattrocentodieci/19	cad	€ 402,19
62	U.07.10.560.B	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte;		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
63	U.06.10.110.A	<p>valutate al m di lunghezza della staccionata:Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata:oltre 100 m</p> <p>-----</p> <p>Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in p...te al m di lunghezza della staccionata:oltre 100 m Al m² Euro ventidue/61</p>	m²	€ 22,61
64	A.P.05	<p>senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm:senza schienale con seduta costituita da doghe in legno impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati, altezza 45 cm:doghe in legno di pino</p> <p>-----</p> <p>senza schienale con seduta costituita da doghe in ... arrotondati, altezza 45 cm:doghe in legno di pino cad Euro quattrocentoquarantaquattro/93</p>	cad	€ 444,93
64	A.P.05	<p>FORNITURA ed installazione di bacheca in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, costituita da due montanti e doppia cornice superiore ed inferiore al cui interno è alloggiata idonea pannellatura in legno per l'affissione di avvisi, ivi compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: cm. 120x120, altezza 240.</p> <p>-----</p> <p>FORNITURA ed installazione di bache...appeto erboso: cm. 120x120, altezza 240. cad Euro settecentonovantaquattro/54</p>	cad	€ 794,54
65	E.22.10.190.b	<p>Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o rivestimenti, eseguito con pietre scelte di spessore non inferiore a 20 cm, spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero.Scheggioni di pietrame di spessore cm 10</p> <p>-----</p> <p>Scheggionati di pietrame vulcanico o calcareo per ...magistero.Scheggioni di pietrame di spessore cm 10 Al m² Euro trentadue/90</p>	m²	€ 32,90
66	A.P.03	<p>Smaltimento di materiale ingombranti di diversa natura presenti nell'area di intervento. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex DLgs 22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
67	A.P.06	<p>La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Materiali diversi (carcasce di automobili, vasche ed igienici vari, manufatti in ferro, etc.) ----- Smaltimento di materiale ingombrant...igienici vari, manufatti in ferro, etc.) A a corpo Euro cinquemila/00</p> <p>pannello in pietra con i riferimenti dell'intervento e l'anno di esecuzione dei lavori. ----- pannello in pietra con i riferiment...vento e l'anno di esecuzione dei lavori. cad Euro trecento/00</p>	a corpo	€ 5 000,00
68	P.02.10.10.b	<p>Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegatoNolo per il 1° mese o frazione ----- Puntellatura di strutture in genere eseguita con i... materiale impiegatoNolo per il 1° mese o frazione Al m³ Euro trecentoquarantasei/73</p>	cad	€ 300,00
69	P.02.10.10.c	<p>Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegatoPer ogni mese o frazione dopo il 1° ----- Puntellatura di strutture in genere eseguita con i...riale impiegatoPer ogni mese o frazione dopo il 1° Al m³/30gg Euro ventinove/05</p>	m³	€ 346,73
70	L.05.10.20.d	<p>Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggioCorda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggiosezione nominale 35 mm² ----- Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti ...ori di sostegno e fissaggiosezione nominale 35 mm² Al m Euro undici/24</p>	m³/30gg	€ 29,05
71	L.02.10.220.d	<p>Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max</p>	m	€ 11,24

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
72	L.02.40.190.a	<p>85°C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone QuadripolareSezione 4x6 mm²</p> <p>-----</p> <p>Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto ...sicurezza alle persone QuadripolareSezione 4x6 mm² Al m Euro sei/01</p>	m	€ 6,01
73	L.02.10.210.d	<p>Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, conforme alle norme CEI 23-29 fasc. 1260, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione forniti e posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggioDiametro mm 50</p> <p>-----</p> <p>Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazi..., manicotti, cavallotti di fissaggioDiametro mm 50 Al m Euro otto/13</p>	m	€ 8,13
74	E.03.10.10.c	<p>Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomero di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio (CEI 20-22 III), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 20-38) con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85°C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, numero di conduttori per sezione CEI 20-22 III/20-38, la marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone TripolareSezione 3x6 mm²</p> <p>-----</p> <p>Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto ...ma sicurezza alle persone TripolareSezione 3x6 mm² Al m Euro quattro/97</p>	m	€ 4,97
74	E.03.10.10.c	<p>Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:Rck 15</p> <p>-----</p> <p>Calcestruzzo durevole a prestazione garantita seco... di armatura, con resistenza caratteristica:Rck 15 Al m³ Euro novantuno/95</p>	m ³	€ 91,95

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
75	U.04.20.10.c	<p>Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo</p> <p>Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo</p> <p>40x40x40 cm</p> <p>-----</p> <p>Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, re...ola esclusione degli oneri per lo scavo</p> <p>40x40x40 cm</p> <p>cad Euro quarantadue/32</p>	cad	€ 42,32
76	L.04.30.40.a	<p>Pali in vetroresina interrati conici</p> <p>Pali in vetroresina interrati conicaltezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm</p> <p>-----</p> <p>Pali in vetroresina interrati conici</p> <p>Pali in vetror...icialtezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm</p> <p>cad Euro centoventisei/29</p>	cad	€ 126,29
77	L.04.50.20.a	<p>Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata installata a palo</p> <p>Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata installata a palo</p> <p>oper lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W</p> <p>-----</p> <p>Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diff...oper lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W</p> <p>cad Euro duecentotrentanove/29</p>	cad	€ 239,29
78	U.08.10.60.b	<p>Lampade ovoidali a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27:</p> <p>Lampade ovoidali a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27:</p> <p>70 W, lumen 5.600</p> <p>-----</p> <p>Lampade ovoidali a vapori di sodio, alta pressione...ditore incorporato, attacco E 27:</p> <p>70 W, lumen 5.600</p> <p>cad Euro trenta/12</p>	cad	€ 30,12
79	L.05.20.10.a	<p>Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400</p> <p>Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400</p> <p>lunghezza 1,5 m</p>		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
80	L.01.90.60.d	----- Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato...lastico delle dimensioni di 400x400lunghezza 1,5 m cad Euro novantadue/49	cad	€ 92,49
81	N.P. 01	Fornitura e posa in opera di centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettieraCentralino da parete in resina da 12 moduli mm 266x246x132 ----- Fornitura e posa in opera di centralini da parete ...no da parete in resina da 12 moduli mm 266x246x132 cad Euro cinquantatre/76	cad	€ 53,76
82	L.02.160.110.a	Fornitura e posa in opera di muffola per derivazione con isolante in gel per cavi fino a mmq.16. Derivazione corpi illuminanti ----- Fornitura e posa in opera di muffol... a mmq.16. Derivazione corpi illuminanti cad Euro venticinque/00	cad	€ 25,00
83	L.01.70.20.a	Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 220 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sondaInterruttore crepuscolare elettronico ----- Fornitura e posa in opera di interruttore crepusco...re e la sondaInterruttore crepuscolare elettronico cad Euro novantacinque/11	cad	€ 95,11
83	L.01.70.20.a	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 230/400V a.c. -Tensione di isolamento: 500V a.c. -Potere di interruzione: 6 kA -Caratteristica di intervento C -Grado di protezione su morsetti IP20 Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"1P; In=0,5÷6 A; 1m ----- Fornitura e posa in opera di interruttore automati...; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m"1P; In=0,5÷6 A; 1m cad Euro ventuno/24	cad	€ 21,24

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
84	E.19.30.10.b	<p>Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e similiGrigliato pedonabile industriale</p> <p>-----</p> <p>Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe...ullonerie e similiGrigliato pedonabile industriale</p> <p>Al kg Euro tre/34</p>	kg	€ 3,34
85	U.05.20.60.a	<p>Stato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con le seguenti caratteristiche:Peso unitario non inferiore a 150 g/m²;resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 11, 5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; Permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/secStato anticontaminante</p> <p>-----</p> <p>Stato anticontaminante e come funzione di filtrant...non inferiore a 100 l/m²/secStato anticontaminante</p> <p>Al m² Euro due/77</p>	m ²	€ 2,77
86	L.02.180.10.c	<p>Fornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulariFornitura e posa in opera di armadio da parete metallico, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari1.000 x 800 x 350 mm</p> <p>-----</p> <p>Fornitura e posa in opera di armadio da parete met...cchiature scatolate e modulari1.000 x 800 x 350 mm</p> <p>cad Euro quattrocentottantuno/88</p> <p>11/08/12</p>	cad	€ 481,88